

# KK-ONE工法

## リング方式の施工手順例



1 鋼管打設後、杭の頭を切断



2 アウターリング取付



3 インナーリング取



4 エレクションプレート仮止め



5 即、鉄骨柱取付

◆掘削なし

◆残土処理なし

◆埋め戻しなし

◆型枠なし

◆コンクリート巻なし

◆露出柱脚なし

◆杭芯ずれ許容度大

効率アップで  
工期短縮!

